

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont i modernizacja obiektu przemysłowego przy ul. Przemysłowej 13 w Świdniku

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	Roboty rozbiórkowe		
1.1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	152.001
1.2	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	121.469
1.3	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	12.675
1.4	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²	105.625
1.5	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²	105.625
1.6	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	92.61
1.7	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	104.505
1.8	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m ³	104.505
2	Roboty ciesielskie i pokrywcze		
2.9	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²	273.470
2.10	(z.II) Łączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	273.470
2.11	{z.VI} Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	37.555
2.12	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m	91.850
2.13	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	91.850
2.14	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m	25.600
3	Stolarka i ślusarka		
3.15	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ²	m ²	13.484
3.16	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	5.000
3.17	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane na budowie	m ²	10.250
3.18	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m ²	4.100
4	Roboty murowe i tynkarskie		
4.19	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	32.112
5	Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej		
5.20	Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej	kpl.	1.000
6	Roboty posadzkowe		
6.21	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²	209.440
6.22	Posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 20 o grubości 0,5 mm	m ²	209.440
7	Roboty wykończeniowe		
7.23	Sufit w systemie Knauf D 111 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z łąt 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu – dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym	m ²	209.440
7.24	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	537.938
7.25	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1miejscu)	m ²	80.691
7.26	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²	747.378
8	Remont sanitariatów		
8.27	Remont sanitariatów wraz z wyposażeniem	kpl.	1.000
9	Roboty różne		
9.28	Naprawa ogrodzenia	kpl.	1.000
9.29	Wykonanie parkingu z kostki betonowej	kpl.	1.000
10	Elewacja		
10.30	Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach	m ²	315.649
10.31	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	5.012
10.32	Podbitka	m ²	36.159
10.33	Kominki wentylacyjne połaciowe.	szt.	4.000